

Gmina Proszowice
Wydział Infrastruktury, Planowania i Inwestycji
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice

Pismo: WIP.271.3.2017

Proszowice dnia: 2017-08-28

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-08-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Remont oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Proszowice:

1. Budynek remizy OSP w Jakubowicach.

2. Budynek remizy OSP w Kościelcu.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn. Remont oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Proszowice: zadanie 1 i 2 proszę o wyjaśnienie następujących rozwiązań:

Zadanie nr 1.

1. Proszę o dokładne określenie rodzaju płyty PUR gr. 15 cm oraz oczekiwany sposób montażu przy ociepleniu dachu czy stropu .

2. Proszę o określenie rodzaju tynku zastosowanego przy termomodernizacji ścian.

3. Proszę o dodanie w przedmiarze pozycji zasypywanie wykopu przy termomodernizacji ścian fundamentowych oraz wywóz nadmiaru ziemi.

4. Jaki konkretnie rodzaj styropianu ma być zastosowany przy dociepleniu ścian fundamentowych.

5. Proszę o określenie rodzaju bramy przesuwnej w wykonywanym ogrodzeniu. /Podano brama przesuwna - ręcznie /

6. Proszę o podanie na jaką odległość ma być wywieziona ziemia z prac ziemnych około 150m³ - brak pozycji przedmiaru/

7. Czy ma być wykonane badanie instalacji odgromowej - brak pozycji przedmiaru.

8. Czy i ile w instalacji odgromowej ma być zainstalowanych złączy kontrolnych.

9. Jaki rodzaj instalacji alarmowej ma być zastosowany na obiekcie. Proszę o podanie ilości czujek , sposobu włączania itp.

10. Czy dla tak dużej ilości utwardzenia placu nie jest wymagana inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Zadanie. 2

Podobne pytania.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1 Do kalkulacji należy przyjąć płytę z profilowaniem trapezowym, płyta dachowa, grubość elementów: od 120 mm do 160 mm

Ad.2. Do kalkulacji należy przyjąć tynk akrylowy do 2,0mm

Ad.3. Zasyp będzie związany z uzupełnieniem przestrzeni materiałem stosowanym do prac brukarskich.

Ad.4 Do kalkulacji należy przyjąć styropian XPS-100.

Ad.5 Do kalkulacji należy przyjąć bramę przesuwą zamykaną ręcznie z zamkiem na klucz systemową wypełnioną panelem systemowym.

Ad.6 Nadmiar ziemi Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Zamawiający nie wskazuje miejsca składowania oraz sposoby wykorzystania nadmiaru ziemi.

Ad.7 Zarówno badanie skuteczności uziemienia jak również stopnia zagęszczenia leży po stronie Wykonawcy. Wyniki badania skuteczności uziemienia Wykonawca musi dołączyć do dokumentów odbiorowych zadania.

Ad.8 Do kalkulacji należy przyjąć złącze kontrolne przy każdym zwodzie pionowym – szt. 6

Ad.9 Do kalkulacji należy przyjąć instalację alarmową typu SATEL lub równoważną, wyposażoną w sześć czujek ruchu, syrenę alarmową wewnętrzną oraz syrenę alarmową zewnętrzną, sygnalizację świetlną zewnętrzną, szyfrator oraz centralę.

Ad.10 Wykonawca pokrywa koszt obsługi geodezyjnej całości zadania. Do dokumentów odbiorowych wymagana jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Grzegorz Cichy