



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



P1	MEMBRANA PROTAN + WARSTWA PODKŁADOWA PŁYTY Z POLIURETANU EKSTRUDOWANEGO XPS FOLIA BUDOWLANA PAROSZCZELNA PŁYTA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY	0,15 cm 10,0 - 23,0 cm - 15,0 cm 1,0 cm
----	---	---

P2	PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE KLEJ DO OKŁADZIN CERAMICZNYCH WYLEWKA BETONOWA STYROPIAN TWARDY EPS FOLIA PAROSZCZELNA PCW PŁYTA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI PUSTKA POWIETRZNA PŁYTA FUNDAMNETOWA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI FOLIA BUDOWLANA PCW ZGRZEWANA NA ZAKŁAD PŁYTY Z POLIURETANU EKSTRUDOWANEGO XPS POSPÓŁKA STABILIZOWANA CEMENTEM GRUNT RODZIMY	1,0 cm 0,5 cm 4,0 cm 5,0 cm - 15,0 cm 136,0 cm 30,0 cm - 12,0 cm 45,0 cm
----	--	--

P3	PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE KLEJ DO OKŁADZIN CERAMICZNYCH WYLEWKA BETONOWA STYROPIAN TWARDY EPS ISTNIEJĄCY STROP	1,0 cm 0,5 cm 8,5 cm 2,0 cm -
----	---	---

P4	PŁYTA FUNDAMNETOWA ŻELBETOWA WG PROJEKTU KONSTRUKCJI FOLIA BUDOWLANA PCW ZGRZEWANA NA ZAKŁAD PŁYTY Z POLIURETANU EKSTRUDOWANEGO XPS POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA STABILIZOWANA CEMENTEM GRUNT RODZIMY	30,0 cm - 12,0 cm 45,0 cm
----	---	------------------------------------

LEGENDA :

- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ŚCIANY DO WYMUROWANIA

S1	TYNK CIENKOWARSTWOWY SIATKA POLIWEGLANOWA W SZPACHLI KLEJOWEJ PŁYTA STYROPIANOWA ELEWACYJNA EPS SZCZELINOWY POTOTHERM NA ZAPRAWIE CIEPŁOCHRONNEJ TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY	0,3 cm 0,4 cm 12,0 cm - 44,0 cm 1,0 cm
----	---	---

S2	TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY SIATKA POLIWEGLANOWA W SZPACHLI KLEJOWEJ PŁYTA STYROPIANOWA ELEWACYJNA EPS BLOCZEK YTONG NA KLEJU TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY	0,3 cm 0,4 cm 5,0 cm 20,0 cm 1,0 cm
----	--	---

S3	TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY SIATKA POLIWEGLANOWA W SZPACHLI KLEJOWEJ PŁYTA STYROPIANOWA ELEWACYJNA EPS BLOCZEK YTONG NA KLEJU	0,3 cm 0,4 cm 5,0 cm 20,0 cm
----	---	---------------------------------------

S4	TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY BLOCZEK YTONG NA KLEJU TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY	1,0 cm 10,0 cm 1,0 cm
----	--	-----------------------------

mgr inż. arch. Adam Krzeczkowski

30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 60/2
tel.: +48 502 474 193 e-mail: biuro@aeplus.pl

INWESTOR	GMINA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72, 32-100 PROSZOWICE	NR PROJ.
PROJEKT	ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA PROSZOWICE I URZĘDU STAROSTWA POWIATOWEGO W PROSZOWICACH O DŹWIG DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.	DATA 11.2017
ADRES	DZIAŁKI NR 1180/1, 1180/2, 1183/3, OBRĘB PROSZOWICE, GMINA PROSZOWICE	BRANŻA ARCH.
TEMAT RYS.	PRZEKROJE	FAZA P.B.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Adam Krzeczkowski	SKALA 1:50
SPRAWDZAŁ	mgr inż. arch. Janusz Gawron	NR RYS. A7

BPP.Upr 258/80	UAN Upr. 5/89
----------------	---------------

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. - REPRODUKCJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA. Publikacja prawa: © prawa autorskie i prawa pokrewnych z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 21.02.1994r.)