



PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



P1		
MEMBRANA WODOODPORNĄ +		
WARSTWA PODKŁADOWA	0,15 cm	
PLYTY Z POLIURETANU	10,0 - 23,0 cm	
EKSTRUDOWANEGO XPS	-	
FOLIA BUDOWLANA PAROSZCZELNA		
PLYTA ŻELBETOWA WG PROJEKTU	15,0 cm	
KONSTRUKCJI	1,0 cm	
TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY		

P2		
PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE	1,0 cm	
KLEJ DO OKŁADZIN CERAMICZNYCH	0,5 cm	
WYLEWKA BETONOWA	4,0 cm	
STYROPIAN TWARDY EPS	5,0 cm	
FOLIA PAROSZCZELNA PCW	-	
PLYTA ŻELBETOWA WG PROJEKTU	15,0 cm	
KONSTRUKCJI	136,0 cm	
PUSTKA POWIETRZNA	30,0 cm	
PLYTA FUNDAMNETOWA ŻELBETOWA		
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI	-	
FOLIA BUDOWLANA PCW ZGRZEWANA		
NA ZAKŁAD		
PLYTY Z POLIURETANU	12,0 cm	
EKSTRUDOWANEGO XPS	45,0 cm	
POSPÓŁKA STABILIZOWANA CEMENTEM		
GRUNT RODZIMY		

P3		
PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE	1,0 cm	
KLEJ DO OKŁADZIN CERAMICZNYCH	0,5 cm	
WYLEWKA BETONOWA	8,5 cm	
STYROPIAN TWARDY EPS	2,0 cm	
ISTNIEJĄCY STROP		

P4		
PLYTA FUNDAMNETOWA ŻELBETOWA	30,0 cm	
WG PROJEKTU KONSTRUKCJI	-	
FOLIA BUDOWLANA PCW ZGRZEWANA		
NA ZAKŁAD		
PLYTY Z POLIURETANU	12,0 cm	
EKSTRUDOWANEGO XPS	45,0 cm	
POSPÓŁKA ZAGĘSZCZONA		
STABILIZOWANA CEMENTEM		
GRUNT RODZIMY		

LEGENDA :

- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ŚCIANY DO WYMUROWANIA

S1		
TYNK CIENKOWARSTWOWY	0,3 cm	
SIATKA POLIWEGLANOWA W	0,4 cm	
SZPACHLI KLEJOWEJ		
PLYTA STYROPIANOWA	12,0 cm	
ELEWACYJNA EPS		
SZCZĄTKI CERAMICZNE		
NA ZAPRAWIE CIEPŁOCHRONNEJ	44,0 cm	
TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY	1,0 cm	

S2		
TYNK CIENKOWARSTWOWY	0,3 cm	
SILIKONOWY		
SIATKA POLIWEGLANOWA W	0,4 cm	
SZPACHLI KLEJOWEJ		
PLYTA STYROPIANOWA	5,0 cm	
ELEWACYJNA EPS		
BŁOCZEK Z BETONU SPIENIONEGO	20,0 cm	
NA KLEJU	1,0 cm	

S3		
TYNK CIENKOWARSTWOWY	0,3 cm	
SILIKONOWY		
SIATKA POLIWEGLANOWA W	0,4 cm	
SZPACHLI KLEJOWEJ		
PLYTA STYROPIANOWA	5,0 cm	
ELEWACYJNA EPS		
BŁOCZEK Z BETONU SPIENIONEGO	20,0 cm	
NA KLEJU		

S4		
TYNK GIPSOWY WZMOCNIONY	1,0 cm	
BŁOCZEK Z BETONU SPIENIONEGO	10,0 cm	
NA KLEJU	1,0 cm	

mgr inż. arch. Adam Krzeczkowski

30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 60/2
tel.: +48 502 474 193 e-mail: biuro@aeplus.pl

INWESTOR		
GMINA PROSZOWICE UL. 3 MAJA 72, 32-100 PROSZOWICE		
PROJEKT		NR PROJ.
ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA PROSZOWICE I URZĘDU STAROSTWA POWIATOWEGO W PROSZOWICACH O DŹWIG DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.		DATA 11.2017
ADRES		BRANŻA ARCH.
DZIAŁKI NR 1180/1, 1180/2, 1183/3, OBRĘB PROSZOWICE, GMINA PROSZOWICE		FAZA P.B.
TEMAT RYS.		SKALA 1:50
PRZEKROJE		NR RYS. A7

PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Adam Krzeczkowski	SPRAWDZAŁ mgr inż. arch. Janusz Gawron
BPP.Upr 258/80	UAN Upr. 5/89

WISZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE - REPRODUKACJA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONA. Publikacja projektu: © prawa autorskie i prawa pokreślone z dnia 04.02.1994 (Dz. U. Nr 24 poz. 69 z dnia 21.02.1994)