



Przekrój typowy na prostej km 2+505 - 3+696



4 cm	Warstwa ścieralna z AC 11S
4 cm	Warstwa wiążąca z AC 16 W
Razem:	8 cm

4 cm	Warstwa ścieralna z AC 11S
4 cm	Warstwa wiążąca z AC 16 W
10 cm	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5
25 cm	Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63
Razem:	43 cm

10 cm	Powierzchniowe utwardzenie emulsją
10 cm	Kruszywo łamane 0/31,5
Razem:	

Inwestor:	Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice			
Temat:	Remont drogi gminnej Kościelec granica województwa droga nr 160260K w miejscowości Kościelec w km 2+505 - 3+696, działka ewidencyjna nr 448/3			
Treść:	Przeprzeje typowe			
Projektował: Paweł Krzek MAP/0291/POOD/13		Stadium: Projekt Budowlany	Skala: 1:40	Nr Rysunku: 2
		Branża: Drogowa	Data: marzec.2019	