

PRZEDMIAR ROBÓT**Prace utrzymaniowe i konserwacyjne rowów i poboczy w pasach dróg gminnych**

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | J.m. | Ilość | Ceja jedn. | Wartość |
|-----|--------------------------------|---|----------------|-----------|------------|---------|
| 1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 4,00 | | |
| 2 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10cm $4\,000,0 * 0,75 = 3000,0 \text{ m}^2$ gr. 10 cm | m ² | 3 000,00 | | |
| 3 | KNR 2-31 1402-06 | Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5cm grubości $4\,000,0 * 0,75 = 3000,0 \text{ m}^2$ gr. 5 cm | m ² | 3 000,00 | | |
| 4 | KNR 2-31 1403-04 | Oczyszczanie rowów z namułu o grub. 10cm z wyprofilowaniem skarp rowu $4\,000,0 * 1,0 = 4000,0 \text{ m}$ gr. 10 cm | m | 4 000,00 | | |
| 5 | KNR 2-31 1403-05 | Oczyszczanie rowów z namułu o grub. 20cm z wyprofilowaniem skarp rowu $4\,000,0 * 1,0 = 4000,0 \text{ m}$ gr. 20 cm | m | 4 000,00 | | |
| 6 | KNR 2-31 1403-05 | Oczyszczanie rowów z namułu o grub. 30cm z wyprofilowaniem skarp rowu $4\,000,0 * 1,0 = 4000,0 \text{ m}$ gr. 30 cm | m | 4 000,00 | | |
| 7 | KNR 2-01 0201-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15m ³ w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km $4\,000,0 * 2,0 = 4000,0 \text{ m}^2$ gr. 50 cm | m ³ | 2 000,00 | | |
| 8 | KNR 2-31 1404-1 Analogia | Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi·0,4-m | m | 20,00 | | |
| 9 | KNR 2-31 1404-2 Analogia | Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi·0,6-m | m | 20,00 | | |
| 10 | KNR 2-31 1404-3 Analogia | Oczyszczanie przepustów z namułu, przepusty Fi·0,8-m | m | 15,00 | | |
| 11 | KNR 401- 0108-06-00 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem gruntu kategorii: III $4\,000,0 * 2,0 = 4000,0 \text{ m}^2$ gr. 50 cm | m ³ | 2 000,00 | | |
| 12 | KNR 401- 0108-08-00 | Dodatek do wywozu ziemi samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego $4\,000,0 * 2,0 = 4000,0 \text{ m}^2$ gr. 50 cm | m ³ | 2 000,00 | | |
| 13 | KNR 2-21 0112-01 | Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym - koszenie poboczy $50\,000,0 * 1,0 = 50000,0 \text{ m}^2$ | m ² | 50 000,00 | | |

Ogółem wartość robót netto :

Vat 23%

Ogółem wartość robót brutto :