

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Kod CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania; fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

ADRES INWESTYCJI: miejscowość Kościelec, gmina Proszowice, powiat proszowicki, woj. małopolskie

NAZWA INWESTORA: Gmina Proszowice

ADRES INWESTORA: ul.3 maja 72, 32-100 Proszowice

DATA OPRACOWANIA: 2020-04-27 - koszty nie kwalifikowane

Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, 2004r.)

Gmina Proszowice
ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice
tel. (12) 386-10-06, fax. 386-15-55
NIP 682-160-44-69
REGON 351556033

WYKONAWCA:

27-04-2020

INWESTOR:

mgr inż. Leszek Mazurek

upr. bud. nr ewid. LUB/0305/PBD/17
do proj. bez ogr. w spec. inż. drogowe

Burmistrz Gminy i Miasta

mgr Grzegorz Cichy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1	BCDD- d.1 01.01.01.11. 01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		
		0,1	km	0,100	
				RAZEM	0,100
2	KNR 19-01 d.1 0106-08	Rozbiórka i przestawienie ogrodzenia (szkoła)	m		
		145	m	145,000	
				RAZEM	145,000
3	BCD- d.1 01.02.02.13. 02-analogia	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 25 cm wraz z wywiezieniem na odkład (utyлизację) do 10 km	m3		
		73,53	m3	73,530	
				RAZEM	73,530
2		ROBOTY ZIEMNE			
4	BCD- d.2 02.01.01.13. 02-analogia	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kategorii III-IV z transportem urobku na odkład (utyлизację) do 10 km (palisada, zjazdy, zatoka)	m3		
		40 + 34,4 + 63,3	m3	137,700	
				RAZEM	137,700
3		PODBUDOWA			
5	BCD D- d.3 04.04.02.25. 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm grubość warstwy 25 cm po zagęszczeniu (zjazdy)	m2		
		16,38	m2	16,380	
				RAZEM	16,380
6	BCD D- d.3 04.04.02.23. 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm (pod chodnik+ zjazdy+ utwardzenie)	m2		
		277,74 + 16,38 + 102	m2	396,120	
				RAZEM	396,120
4		NAWIERZCHNIA			
7	BCDD- d.4 04.03.01.04	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych	m2		
		4,7	m2	4,7	
				RAZEM	4,7
8	BCDD- d.4 04.03.02.04	Skroplenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nie bitumicznych emulsja asfaltowa x2 (pod warstwę wyrównawczą i ścieralną)	m2		
		4,7 * 2	m2	9,4	
				RAZEM	9,4
9	BCDD- d.4 05.03.05.11. 04	Wykonanie warstwy wiążącej- wzmacniającej z mieszanki asfaltowej AC 16 W dowożonej z odl. do 5 km, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		4,7	m2	4,7	
				RAZEM	4,7
10	BCD D- d.4 05.03.23.14. 03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm	m2		
		277,74	m2	277,740	
				RAZEM	277,740
11	BCD D- d.4 05.03.23.15. 03	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm (zjazdy + utwardzenie + zatoka autobusowa)	m2		
		205,17	m2	205,170	
				RAZEM	205,170

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
12	BCDD- d.4 05.03.05.22. 05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 11 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		4,7	m2	4,7	
				RAZEM	4,7
5		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
13	BCD D- d.5 04.04.02.51. 01	Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm śr grubość warstwy 6 cm	m2		
		32,7	m2	32,7	
				RAZEM	32,7
14	BCD D- d.5 06.04.01.21. 02	Profilowanie skarp i dna rowów wraz z oczyszczeniem z namułu gr 20 cm (szerokość 2,5m)	m3		
		443,60	m3	443,600	
				RAZEM	443,600

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
6		URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU			
7		ELEMENTY DRÓG I ULIC			
15 d.7	BCD D- 08.01.01.11. 03	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x 100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10	m		
		118,64	m	118,640	
				RAZEM	118,640
16 d.7	BCD D- 08.03.01.12. 03	Ustawienie obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej spójny wypełnione płaskiem	m		
		249,38	m	249,380	
				RAZEM	249,380
17 d.7	KNR 13-14 1001-03	Ręczne wykopanie i zasypanie rowu kablowego w gruncie kategorii IV	m3		
		0	m3	0,000	
				RAZEM	0,000