

PRZEDMIAR ROBÓT**Remont nawierzchni ciągu pieszo jezdni
od ulicy 3 Maja do ulicy Królewskiej (przy bloku nr 7 przy ulicy Brodzińskiego)**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,0066		
2	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	66,00		
3	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	44,00		
4	KNR 2-31 0814/02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2	66,00		
5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	1,76		
6	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	44,00		
7	KNR 2-31 0402-04	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane mechanicznie -grub.warstwy po zagęszcz. 30 cm - żużel 0-63 mm	m2	66,00		
8	KNR 2-31 0407-01	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane mechanicznie -grub.warstwy po zagęszcz. 8 cm- żużel 0-31,5 mm	m2	55,00		
9	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	55,00		
10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	55,00		

Ogółem wartość robót netto :**Vat 23%****Ogółem wartość robót brutto :**