

**PRZEDMIAR ROBÓT****Miejscowe remontu nawierzchni chodnika ulicy 3 Maja w Proszowicach**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR 2-01 119-3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,0250		
2	KNNR 6 0803-08 Analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Odzysk 80%	m2	62,50		
3	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	25,00		
	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	25,00		
	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	3,25		
	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	3,25		
	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowopiaskowej	m	25,00		
	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	25,00		
4	KNR 2-31 0814-02 Analogia	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm	m2	62,50		
5	KNR 2-31 0116-03 0116-04	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane mechanicznie -grub.warstwy po zagęszcz. 22 cm - żużel 0-63 mm	m2	62,50		
6	KNR 2-31 0116-04 ST-08.00	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane mechanicznie -grub.warstwy po zagęszcz. 8 cm- żużel 0-31,5 mm	m2	62,50		
9	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	62,50		
10	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	62,50		

**Ogółem wartość robót netto :****Vat 23%****Ogółem wartość robót brutto :**