

OFERTA

Prace brukarskie w pasach dróg gminnych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość	Ceja jedn. netto	Wartość netto
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,00		
2	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transp. urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 1 000,0 * 2,5 * 0,4 = 1000,0 m ²	m ³	1 000,00		
3	KNR 2-01 0109-01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych z odwozem 1 000,0 * 2,5 = 2500,0 m ²	m ²	2 500,00		
4	KNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5 gr. 25 cm - materiał inwestora 1 000,0 * 2,5 = 2500,0 m ²	m ²	2 500,00		
5	KNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31.5 gr. 15 cm - materiał inwestora 1 000,0 * 2,5 = 2500,0 m ²	m ²	2 500,00		
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowe C12/15 / B-15 z oporem 2 000,0 * 0,4 * 0,2 = 160,0 m ²	m ³	160,00		
7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1 000,0 * 2,0 = 2000,0 m ²	m	2 000,00		
8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (BEHATON) - materiał Inwestora 1 000,0 * 2,5 = 2500,0 m ²	m ²	2 500,00		

Ogółem wartość robót netto :

Vat 23%

Ogółem wartość robót brutto :