

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Remont boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą.**
Nazwy i kody CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi**
Adres obiektu budowlanego: **Opatkowice dz. ew. nr 153/31**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Proszowice ul. 3 Maja 72 , 32-100 Proszowice**
Data opracowania przedmiaru robót: **2021-08-12**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Piłkochwyty wys.6m
2	Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń Piłkochwyty wys.4m
3	Kody CPV: 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego Wymiana opraw oświetleniowych

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys	Remont boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą.			
1	Element	Piłkochwyty wys.6m			
1	KNR 223/401/1	Ogrodzenie z siatki wychytującej na słupkach, stalowych o rozstawie 6 m z rur stalowych wysokości 3 m R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	120,00	
2	KNR 223/401/2	Ogrodzenie z siatki wychytującej na słupkach, stalowych o rozstawie 6 m dodatek za każdy 1 m wysokości R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	120,00	3
2	Element	Piłkochwyty wys.4m			
3	KNR 223/401/1	Ogrodzenie z siatki wychytującej na słupkach, stalowych o rozstawie 6 m z rur stalowych wysokości 3 m R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	100,00	
4	KNR 223/401/2	Ogrodzenie z siatki wychytującej na słupkach, stalowych o rozstawie 6 m dodatek za każdy 1 m wysokości R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	100,00	
3	Element	Wymiana opraw oświetleniowych			
5	KNNR 9/1002/1	Wysięgniki rurowe, wymiana wysięgnika mocowanego na słupie, ciężar do 15 kg - na belkę do zamocowania naświetlacza	szt	10,00	
6	KNNR 9/1005/1	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana-naświetlacz LED IP65 300W 130lm/W do obiektów sportowych	kpl	10,00	