

Gmina i Miasto Proszowice
ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice

Pismo: WIP.271.8.2016/8

Proszowice dnia: 2016-12-19

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-12-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Termomodernizacja budynku - ocieplenie przegród zewnętrznych i wymiana stolarki - ul. Szpitalna 3 w Proszowicach,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zapytanie dotyczy przetargu na termomodernizacja budynku - ocieplenie przegród zewnętrznych i wymiana stolarki - ul. Szpitalna 3 w Proszowicach.

- 1. czy inwestor posiada projekt stolarki okiennej i drzwiowej: wymiary i wymagania techniczne. Proszę o podanie wymiarów i wymogów technicznych w/w stolarki.*
- 2. W przedmiarze robót pozycji nr 1.1.2, 1.16, 1.1.7, 1.1.9 brak obmiarów proszę o odniesienie się do tych pozycji*
- 3. w projekcie technicznym jest mowa o rozebraniu chodników i opaski izolacja fundamentów natomiast w przedmiarze robót brak czy będą wykonywane prace w tym zakresie jeśli tak proszę o podanie ilości.*
- 4. w przedmiarze występuje docieplenie dachu granulem,, w projekcie technicznym jest mowa o styropianie EPS 100 proszę o wyjaśnienie.*
- 5. czy przewidziane są remonty loggi balkonowych (skucie, izolacja, posadzka, płytki)*
- 6. w projekcie technicznym podany jest tynk mineralny i malowany natomiast w przedmiarze jest mowa o tynku akrylowym proszę o sprecyzowanie.*

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wymiarami i wymaganiami technicznymi zostało dołączone do zmiany SIWZ zamieszczonej na stronie Zamawiającego.

Ad.2. W dokonanej przez Zamawiającego zmianie SIWZ, został dołączony przedmiar robót po zmianach, z uwzględnieniem obmiarów w podanych pozycjach.

Ad.3. Zakres prac nie obejmuje rozebrania chodników i opaski oraz izolacji fundamentów. Zakres robót szczegółowo określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ.

Ad.4. Właściwości wełny – wykonywane granulatem z wełny mineralnej PAROCBLT9, grubości 15cm, lub równoważne.

Ad.5. Zamawiający nie przewiduje remontu loggi balkonowych (skucia, izolacji, posadzek, płytek).

Ad.6. Zamawiający pozostawia sobie do wyboru technologię wykonania warstwy licowej w systemie zaproponowanym przez Wykonawcę, w zależności od wyniku posterowani, jako odniesienie do pozycji nr 1.4.1.7.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Grzegorz Cichy