

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

Informujemy, iż w dniu 2014-03-31 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**„Remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:**

- 1. Remont drogi gminnej K 160230 Czajęczyce przez wieś koło pompowni w miejscowości Czajęczyce w km 0+000 – 1+190,**
- 2. Remont drogi gminnej K 160308 Żębocin – Żerkowice w miejscowości Żębocin w km 0+075 – 0+565,**
- 3. Remont ulicy Kolejowej w Proszowicach droga nr K 160194, dz. nr ewid. 2324/7, 2324/15 w km 0+400 – 1+110.”**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

*W związku z zamiarem przystąpienia do postępowania przetargowego na zadanie jw. prosimy o odpowiedź na poniższe:*

- 1) Prosimy o określenie Kategorii ruchu dla jakiej ma być zaprojektowana MMA na poszczególnych odcinkach dróg. Dokumentacja techniczna oraz SST nie określa jednoznacznie tego parametru.*
- 2) Czy można do wykonania nawierzchni bitumicznej zastosować mieszanki mineralno-asfaltowe, zaprojektowane zgodnie z aktualnymi WT 2-2010 „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne”?*
- 3) Remont drogi gminnej nr K160230 Czajęczyce przez wieś, k. pompowni w miejscowości Czajęczyce, w km 0+000,0÷1+190,0, pozycja 4.7 „Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytkami żelbetowymi) osadzenie elementów na ławie z pospółki, prosimy o określenie wymiarów i rodzaju korytek żelbetowych.*

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Mieszankę mineralno-asfaltowa należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, dla kategorii ruchu określonej zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Ad.2. Całość prac przewidzianych do wykonania w ramach realizacji zadania musi zostać zrealizowana zgodnie z zapisami § 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

Ad.3. Planuje się umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi o wymiarach 50x50x15.

Zamawiający:  
Jan Makowski  
Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice